



**BESLUITVORMENDE NOTA  
AAN DE BURGEMEESTER**

No.

---

Afdeling/eenheid/cluster: Ruimtelijke ontwikkeling  
Projectnaam: Project riolering Enserweg 0  
Bijl.:  
Datum: 5 juli 2021  
Steller: G.E. Schaapman

**Portefeuille:** III

**Onderwerp:** Aanvullend krediet project riolering Enserweg

**Voorgesteld besluit**

1. De gemeenteraad bij de derde clusterkwartaalwijziging 2021 voorstellen een aanvullend krediet van €200.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van de aanleg van riolering langs de Enserweg.
2. Vooruitlopend op besluitvorming in de gemeenteraad de directie machtigen tot het aangaan van verplichtingen en het doen van uitgaven in dit kader.
3. De gemeenteraad informeren

**Inleiding**

Langs de Enserweg bevinden zich een aantal grote glastuinbouwbedrijven. Langs dezelfde weg realiseert Level One een locatie voor het grootschalig huisvesten van arbeidsmigranten. Op 19 oktober 2020 heeft de raad bij vaststelling van het bestemmingsplan "*Landelijk gebied, Huisvesting arbeidsmigranten Enserweg*" besloten langs de totale Enserweg riolering aan te leggen. Riolering is nodig om de grote hoeveelheid vrijkomend afvalwater uit dit gebied te kunnen afvoeren.

Op 3 november 2020 heeft de raad een krediet van €565.000 beschikbaar gesteld voor de aanleg van deze riolering. Bij de start van de werkzaamheden is gebleken dat verouderde gegevens zijn gebruikt bij de berekeningen. Daarnaast is er sprake van prijsstijgingen van materiaalkosten als gevolg van de huidige marktomstandigheden. Hierdoor is het noodzakelijk aanvullend krediet aan te vragen. Daarover gaat dit voorstel.

**Beleidsreferentie**

- Op grond van artikel 189 Gemeentewet berust het budgetrecht bij de raad.
- Bestemmingplan "Landelijk gebied, Huisvesting arbeidsmigranten Enserweg"
- Watertakenplan Noordoostpolder 2019-2024
- Motie 28 juni 2012

**Doelstelling**

Een goede afvoer van afvalwater uit het gebied rondom de Enserweg.

**Argumenten**

**1.1 *Uitgangspunt capaciteitsberekening gemalen en persleiding te laag.***

Bij de aanvraag van het krediet is abusievelijk uitgegaan van afvalwaterhoeveelheden uit 2013. Sinds 2013 zijn er echter in het glastuinbouwgebied grote ontwikkelingen geweest, waardoor er sprake is van veel meer afvalwater.

Dit heeft geresulteerd tot een te lage capaciteit van de rioolgemalen en van de persleiding, maar ook te kleine putten.

De gevolgen zijn dat er zwaardere en dubbele pomp(en) moeten worden toegepast, waardoor het type en de grootte van zowel de pompen als de besturingskasten wijzigt.

Ook de leidingdoorsnede van het nieuw aan te leggen drukriool richting het waterschapsgemaal (eerst 110 mm) zal moeten worden vergroot naar 125 mm.

Dit betekent een kostenverhoging van €110.000.

### *Gevolgen voor civiele werk*

Doordat de pompen, gemaalputten en leidingdiameter groter worden, heeft dit ook effect op het civiele werk. De te graven gebieden worden groter en ook het vrijervalstelsel om het afvalwater naar de gemalen te brengen zal opnieuw moeten worden gedimensioneerd. De totale kosten hiervan komen op €60.000.

Tijdens de voorbereiding is een klicmelding gedaan en zijn proefsleuven gegraven. Door het wijzigen van de uitgangspunten van de riolering, zoals hiervoor beschreven, zijn extra werkzaamheden noodzakelijk aan kabels en leidingen in het tracé. De kosten hiervan zijn €30.000.

#### 2.1 *Aanvullend krediet*

Voor extra werkzaamheden is een aanvullend krediet nodig van € 200.000. Het betreft een investering met economisch nut en deze moet worden geactiveerd. De hieruit voortvloeiende afschrijvingslasten van € 8.833 worden meegenomen bij de bepaling van het riooltarief 2022.

|                                |           |          |
|--------------------------------|-----------|----------|
| Krediet (raad 3 november 2020) | € 565.000 | € 20.667 |
| Aanvullend krediet             | € 200.000 | € 8.833  |
| Totaal                         | € 765.000 | € 29.500 |
|                                |           |          |
| Ten laste van het riooltarief  |           | € 29.500 |

#### 2.2 *De oorspronkelijke werkzaamheden zijn al aanbesteed en gegund.*

Tijdens de voorbereidingen op de uitvoering van de werkzaamheden kwamen deze nieuwe feiten naar voren. De huisvesting voor arbeidsmigranten van Level1 zal naar verwachting eind 2021 gereed zijn. Om de voortgang van de uitvoering niet te laten stagneren, wordt toestemming gevraagd om de noodzakelijke verplichtingen aan te gaan.

### **Kanttekeningen**

#### 3.1 *Een extra bijdrage van bedrijven is niet mogelijk*

Met de bedrijven zijn in een eerder stadium overeenkomsten gesloten voor een eigen bijdrage. Het is daarom juridisch niet mogelijk deze kosten te verhalen bij de bedrijven.

### **Planning/Uitvoering**

De werkzaamheden waren al aanbesteed en gegund.

Streven start werkzaamheden na bouwvakantie; oplevering eind december.

### **Bijlagen**

-